



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Сектор за инспекцијски надзор**

**Број : 351-03-02935/2017-18**

**Датум : 21.11.2017. године**

**Београд**

**ОПШТИНА БРУС**  
**-господин Милутин Јеличић, председник-**

**ул. Краља Петра I бр. 120  
37220 Брус**

**Предмет:** Допис/захтев за доставу документације

Поштовани господине Јеличићу,

У поступку инспекцијског надзора у Туристичком центру Копаоник, на Панчићевом врху, на парцели 1877/1 КО Брзеће, републичка грађевинска инспекција је дошла до информација да за објекат који се гради, постоји „грађевинска дозвола“, коју је издало Општинско веће Општине Брус. Обзиром, да је Планом и програмом постављања објеката привременог карактера на територији Општине Брус, број 352-14/2017-I од 09.06.2017. године, предвиђено постављање објекта на истој парцели, површине 150m<sup>2</sup>, неопходно је да нам доставите дозволу, ако постоји.

Такође Вас обавештавамо, обзиром да се ради о територији Општине Брус, да је у моменту инспекцијског надзора објекат конструктивно завршен и да су изведени следећи радови:

- Изграђен је објекат у скелетном систему, армирано бетонске конструкције спратности Су+П+С+Пк.
- Кровна конструкција је дрвена са покривачем од теголе.
- Сутерен је изграђен од армираног бетона приближних спољних димензија 27,00m x 14,50m.
- Озидани су зидови испуне приземља керамичким блоком приближних спољних димензија 22,60m x 10,30m.
- На спрату и поткровљу је изведена само конструкција, без испуна.
- Спрат и поткровље су проширени у односу на приземље тиме што су изведени еркери ширине 1,50m са све четири стране.
- Укупна димензија ове две етаже износи 25,60m x 13,30m.

- Од приземља до спрата са задње стране објекта су изведене армирано бетонске степенице дужине приближно 4,00m, у ширини еркера на спрату.

У циљу даљег спровођења управног поступка, молимо Вас да нам тражену документацију доставите у року од 5 дана.

С поштовањем,



**В. Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА**

Депосава Сојић